



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 935996/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ESPORTIVO RETIRO POÉTICO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									536.405,81	
1.			QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA						-	536.405,81
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						-	17.558,40
1.1.1.	Composição	COMP-02	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,50	373,25	BDI 1	470,82	2.118,69	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	1.093,35	BDI 1	1.379,15	12.412,35	RA
1.1.3.	EMOP	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	2,00	1.200,00	BDI 1	1.513,68	3.027,36	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 1º MÊS						-	11.030,33
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	103,04	BDI 1	129,97	2.079,52	RA
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	7.095,93	BDI 1	8.950,81	8.950,81	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 2º MÊS						-	11.030,33
1.3.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	103,04	BDI 1	129,97	2.079,52	RA
1.3.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	7.095,93	BDI 1	8.950,81	8.950,81	RA
1.4.			COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DE FUTEBOL						-	162.037,80
1.4.1.	EMOP	09.001.0100-A	GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCAOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.211,86	106,00	BDI 1	133,71	162.037,80	RA
1.5.			RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA DETERIORADA EXISTENTE						-	23.219,47
1.5.1.	EMOP	05.001.0080-A	REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO	M2	1.211,86	13,80	BDI 1	17,41	21.098,48	RA
1.5.2.	SICRO	5915474	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	50,90	28,75	BDI 1	36,27	1.846,14	RA
1.5.3.	SICRO	5915324	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	183,23	1,19	BDI 1	1,50	274,85	RA
1.6.			SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ARAME						-	68.454,20
1.6.1.	COMP	COMP-01	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME NA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA COM 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO COM TINTA A ÓLEO - EMOP 09.015.0048-A	M2	661,01	82,10	BDI 1	103,56	68.454,20	RA
1.7.			TELA DE FECHAMENTO COM AÇO						-	59.467,16

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 935996/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ESPORTIVO RETIRO POÉTICO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									536.405,81	
1.7.1.	EMOP	05.005.0054-A	TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.724,28	16,56	BDI 1	20,89	36.020,21	RA
1.7.2.	SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	183,84	101,11	BDI 1	127,54	23.446,95	RA
1.8.			PINTURA DA ARQUIBANCADA					-	7.659,24	
1.8.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	56,20	76,37	BDI 1	96,33	5.413,75	RA
1.8.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	93,64	19,01	BDI 1	23,98	2.245,49	RA
1.9.			ALVENARIA DE FECHAMENTO DA QUADRA DE VÔLEI					-	13.084,11	
1.9.1.	SINAPI	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	44,45	70,33	BDI 1	88,71	3.943,16	RA
1.9.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,89	98,18	BDI 1	123,84	1.100,94	RA
1.9.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	59,26	42,25	BDI 1	53,29	3.157,97	RA
1.9.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	70,38	13,24	BDI 1	16,70	1.175,35	RA
1.9.5.	EMOP	11.003.0064-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	44,45	66,11	BDI 1	83,39	3.706,69	RA
1.10.			QUADRA DE VOLEIBOL					-	34.531,85	
1.10.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	193,88	90,00	BDI 1	113,53	22.011,20	RA
1.10.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	193,88	1,73	BDI 1	2,18	422,66	RA
1.10.3.	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.877,56	2,47	BDI 1	3,12	12.097,99	RA
1.11.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	8.714,58	
1.11.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.609,79	BDI 1	3.291,99	3.291,99	RA
1.11.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.298,87	BDI 1	5.422,59	5.422,59	RA
1.12.			PINTURA DA GRADE E CALHA NA COBERTURA EXISTENTE					-	3.409,30	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 935996/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ESPORTIVO RETIRO POÉTICO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
536.405,81										
1.12.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	11,22	10,99	BDI 1	13,86	155,51	RA
1.12.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	11,22	28,35	BDI 1	35,76	401,23	RA
1.12.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,55	89,16	BDI 1	112,47	2.536,20	RA
1.12.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,70	53,36	BDI 1	67,31	316,36	RA
1.13.			BANCOS DE RESERVA QUADRA DE FUTEBOL					-	4.978,40	
1.13.1.	EMOP	09.012.0002-A	BANCO DE CONCRETO APARENTE, C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, C/SECAO DE 10X30CM	M	16,00	246,67	BDI 1	311,15	4.978,40	RA
1.14.			PASSEIO PÚBLICO QUADRA DE VOLEI					-	1.739,17	
1.14.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	16,01	86,12	BDI 1	108,63	1.739,17	RA
1.15.			ILUMINAÇÃO DO FUTEBOL					-	10.508,94	
1.15.1.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	392,69	BDI 1	495,34	8.916,12	RA
1.15.2.	SINAPI-I	1651	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	6,00	210,46	BDI 1	265,47	1.592,82	RA
1.16.			ILUMINAÇÃO QUADRA VOLEI					-	33.283,25	
1.16.1.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	392,69	BDI 1	495,34	8.916,12	RA
1.16.2.	SINAPI-I	10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	6,00	140,50	BDI 1	177,23	1.063,38	RA
1.16.3.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	6,00	1.026,14	BDI 1	1.294,37	7.766,22	RA
1.16.4.	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	6,00	625,10	BDI 1	788,50	4.731,00	RA
1.16.5.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	557,66	BDI 1	703,43	703,43	RA
1.16.6.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	54,85	BDI 1	69,19	138,38	RA
1.16.7.	SINAPI-I	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	231,92	4,73	BDI 1	5,97	1.384,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 935996/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ESPORTIVO RETIRO POÉTICO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF CORDEIRO	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									536.405,81	
1.16.8.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	59,66	BDI 1	75,26	75,26	RA
1.16.9.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	6,00	577,79	BDI 1	728,82	4.372,92	RA
1.16.10.	SINAPI-I	2501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	9,26	20,08	BDI 1	25,33	234,56	RA
1.16.11.	SINAPI-I	2504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	M	64,36	15,31	BDI 1	19,31	1.242,79	RA
1.16.12.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,47	98,18	BDI 1	123,84	2.039,64	RA
1.16.13.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16,47	29,60	BDI 1	37,34	614,99	RA
1.17.			DRENAGEM COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR					-	2.292,47	
1.17.1.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00	1.581,60	BDI 1	1.995,03	1.995,03	RA
1.17.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,04	98,18	BDI 1	123,84	252,63	RA
1.17.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,20	29,60	BDI 1	37,34	44,81	RA
1.18.			DRENAGEM DA QUADRA DE VÔLEI COM ESPINHA DE PEIXE					-	38.691,82	
1.18.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,27	98,18	BDI 1	123,84	3.872,48	RA
1.18.2.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	195,46	63,16	BDI 1	79,67	15.572,30	RA
1.18.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	64,63	152,93	BDI 1	192,91	12.467,77	RA
1.18.4.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	646,26	8,32	BDI 1	10,49	6.779,27	RA
1.19.			PINTURA DO MURO EXTERNO					-	2.881,75	
1.19.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	172,56	13,24	BDI 1	16,70	2.881,75	RA
1.20.			MASTROS METÁLICOS PARA REDE DE FECHAMENTO					-	21.833,24	
1.20.1.	EMOP	14.010.0010-A	MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00	1.573,52	BDI 1	1.984,84	21.833,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 935996/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO ESPORTIVO RETIRO POÉTICO			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 CORDEIRO	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									536.405,81


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORDEIRO
Local
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS
CREA/CAU: 2018122585
ART/RRT: 2020230252835


BRUNO AZEVEDO SANTOS/
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Diretor Especializado em Engenharia
Matrícula: 014.211.388
CREA/RJ: 2018122585

← RECURSO