



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO



CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO TIPO PMF
RUA DO CIEP, CORDEIRO RJ, CEP 28540-000

ÍNDICE EMOP: jan/21

1,0368

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TIPO BDI	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO			MEMÓRIA DE CÁLCULO	MEMORIAL SINTÉTICO	
						UNIT. S/B.D.I.	UNIT. C/B.D.I.	TOTAL S/B.D.I			
1.0 LIMPEZA						R\$ 16.131,33	R\$ 20.321,27				
1.1	C	19.004.0021-C	CAMINHÃO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	6,00	R\$ 131,88	R\$ 166,35	R\$ 791,28	R\$ 998,10	ESTIMADO	LAVAGEM DE PISTA E UMIDECIMENTO DE BICA CORRIDA
2.0 MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO											
2.1	C	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	1.500,00	R\$ 1,51	R\$ 1,90	R\$ 2.265,00	R\$ 2.850,00	13 T (Motoveladora) + 7 T (retroscavadeira)+ 7 T (rolo-liso)+ 3 T (espargidor de asfalto) x 25 km X 2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.2	C	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERAÇÃO	T	60,00	R\$ 37,91	R\$ 47,82	R\$ 2.274,60	R\$ 2.869,20	13 T (Motoveladora) + 7 T (retroscavadeira)+ 7 T (rolo-liso)+ 3 T (espargidor de asfalto) X 2 viagens	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.0 MÃO DE OBRA E TRANSPORTE											
3.1	c	05.105.0033-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12,00	R\$ 162,71	R\$ 205,24	R\$ 1.952,52	R\$ 2.462,88	2 DIAS X 6 HORAS	ENGENHEIRO CIVIL
3.2	c	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	18,00	R\$ 25,98	R\$ 32,77	R\$ 467,64	R\$ 589,86	2 DIAS X 9 HORAS	ENCARREGADO
3.3	c	19.004.0036-C	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA	H	8,00	R\$ 38,99	R\$ 49,18	R\$ 311,92	R\$ 393,44	2 DIAS X 4 HORAS/DIA	TRANSPORTE DE PESSOAL
3.4	c	19.004.0037-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA	H	12,00	R\$ 50,59	R\$ 63,81	R\$ 607,08	R\$ 765,72	2 DIAS X 6 HORAS	TRANSPORTE DE PESSOAL
3.5	c	04.005.0147-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	43,92	R\$ 2,67	R\$ 3,37	R\$ 117,27	R\$ 148,01	1,220 TON EMULSÃO X 2 (IMPRIMAÇÃO E CAPA SELANTE) X 18 KM	TRANSPORTE DE EMULSÃO
4.0 APLICAÇÃO DE ASFALTO											
4.1	c	20.009.0002-B	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	1.220,00	R\$ 0,21	R\$ 0,26	R\$ 256,20	R\$ 317,20	ÁREAS EM PLANTA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA
4.2	c	20.009.0009-A	REVESTIMENTO TIPO "PRE-MISTURADO A FRIO" DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICOS,EXCLUSIVE PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M3	85,40	R\$ 27,60	R\$ 34,81	R\$ 2.357,04	R\$ 2.972,77	6455,1 M2 X 0,07 ESPESSURA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

4.3	c	20.009.0017-A	CAPA SELANTE, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	M2	1.220,00	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 658,80	R\$ 829,60	ÁREAS EM PLANTA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA
5.0 TAPA BURACO											
5.1	c	20.004.0015-A	EXECUCAO DE "TAPA-PANELA", COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE, MEDIDO NA PISTA APOS COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE JAZIDA	M3	6,00	R\$ 43,80	R\$ 55,25	R\$ 262,80	R\$ 331,50	ESTIMADO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA
6.0 TRANSPORTE											
6.1	C	04.005.0144-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	2.766,96	R\$ 1,05	R\$ 1,32	R\$ 2.905,31	R\$ 3.652,39	3,01 M3 X 1,8 TON/M3 X 18H	TRANSPORTE DE ASFALTO
6.2	C	04.011.0052-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,50M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H	T	153,72	R\$ 5,88	R\$ 7,42	R\$ 903,87	R\$ 1.140,60	593,01 M3 X 1,8 TON/M3	TRANSPORTE DE ASFALTO

SEM B.D.I.	R\$ 16.131,33
B.D.I.	R\$ 4.189,94
TOTAL COM B.D.I.	R\$ 20.321,27