

Proponente / Tomador Ministério das Cidades	Município/UF Cordeiro/RJ
--	-----------------------------

Nº do CT 1031237-56	Empreendimento / Apelido MANANCIAL ETAPA I	Gestor / Programa / Modalidade / Ação PAV, CALÇADAS, MEIO FIO E ÁGUA PLUVIAL
------------------------	---	---

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - ETAPA I			
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1.1.	40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	TOPOGRAFO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
1.2. MOVIMENTO DE TERRA			
1.2.1.	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	ESCAVAÇÃO DO MEIO-FIO
1.3. TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA			
1.3.1.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRANSPORTE DA ESCAVAÇÃO DO MEIO-FIO
1.3.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRANSPORTE FRETE AREIA FINA
1.3.3.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRANSPORTE FRETE AREIA GROSSA
1.3.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRANSPORTE FRETE DO PARALELEPIPEDO
1.3.5.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	TRANSPORTE FRETE BRITA BGS
1.4. PASSEIO PÚBLICO			
1.4.1.	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PASSEIO PÚBLICO, CALÇADA, EXECUÇÃO COM H=6 CM, CONFORME PROJETO
1.5. PROTEÇÃO E DRENAGEM			
1.5.1.	4062	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	GUIA DE MEIO, CONFORME PROJETO
1.5.2.	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	ASSENTAMENTO MEIO FIO TRECHO RETO, CONFORME PROJEJTO
1.5.3.	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	ASSENTAMENTO MEIO FIO TRECHO CURVO, CONFORME PROJEJTO
1.6. PAVIMENTAÇÃO			
1.6.1.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	BRITA BGS PARA BASE DA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME PROJETO
1.6.2.	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
1.7. SINALIZAÇÃO			

1.7.1.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	VEL. MÁX. PERMITIDA 20KM/H (45CMX45CM) X 1 UNID.
1.7.2.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	PROIBIDO PARA OU ESTACIONAR (45CMX45CM) X 4 UNID.
1.7.3.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SALIENTIA OU LOMBADA (45CMX45CM) X 8 UNID.
1.7.4.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	PONTO DE PARADA (60CMX100CM) X 4 UNID.
1.7.5.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	MÃO DUPLA (45CMX45CM) X 1 UNID.
1.7.6.	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	PERÍMETRO URBANO - MANANCIAL (120CMX60CM) X 1 UNID.
1.7.7.	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Responsável Técnico pela Elaboração do Memorial Descritivo:

Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS
 CREA/CAU: 2018122585
 ART/RRT: 2020190051766

Data: 29/05/2020