



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

INDICE EMOP DE OUTUBRO/2017

Obra: OBRAS DE REPAROS NAS ESTRUTURAS DO PARQUE EXPOSIÇÃO RAUL VEIGA.
Local: AV. PRES. VARGAS, S/N°, BAIRRO CENTRO, CORDEIRO, RJ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0 - CANTEIRO DE OBRA						
1.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,4000	R\$ 296,70	R\$ 1.898,88
TOTAL DO ITEM						R\$ 1.898,88
2.0 - COBERTURA						
2.1	16.013.0001-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	820,8960	48,3300	R\$ 39.673,90
2.2	16.001.0119-0	RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,024,0000	R\$ 6,51	R\$ 26.196,24
2.3	16.002.0005-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,9120	R\$ 67,88	R\$ 1.080,11
2.4	16.001.0117-0	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,692,0000	R\$ 18,65	R\$ 31.555,80
2.5	16.001.0092-0	TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	126,0000	R\$ 40,94	R\$ 5.158,44
2.6	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,6320	R\$ 57,00	R\$ 93,02
TOTAL DO ITEM						R\$ 103.757,51
3.0 - ANDAIME						
3.1	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	86,4000	R\$ 0,09	R\$ 7,78
3.2	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1°,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	14,4000	R\$ 2,14	R\$ 30,82
3.3	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU	M2XMES	86,4000	R\$ 4,00	R\$ 345,60
3.4	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	345,6000	R\$ 5,87	R\$ 2.028,67
TOTAL DO ITEM						R\$ 2.412,87
4.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	21.050.0070-0	CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO	UN	12,0000	R\$ 109,96	R\$ 1.319,52
4.2	21.027.0050-0	CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),C	M	50,0000	R\$ 1,92	R\$ 96,00
4.3	15.007.0351-0	PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	R\$ 278,72	R\$ 2.508,48
4.4	15.007.0357-0	CHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,0000	R\$ 333,15	R\$ 2.998,35
4.5	21.028.0002-0	ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO DE ALUMINIO NU,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,0000	R\$ 5,02	R\$ 45,18
4.6	21.030.0065-0	ELO-FUSIVEL, TIPO K,DE 100A,15KV.FORNECIMENTO	UN	9,0000	R\$ 12,37	R\$ 111,33
4.7	15.008.0085-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	200,0000	R\$ 2,46	R\$ 492,00
4.8	05.105.0013-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	40,0000	R\$ 19,71	R\$ 788,40
4.9	19.004.0006-2	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	40,0000	R\$ 134,70	R\$ 5.388,00
4.10	19.004.0085-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO	H	40,0000	R\$ 43,90	R\$ 1.756,00
TOTAL DO ITEM						R\$ 15.503,26
TOTAL PARCIAL						R\$ 123.572,52
TOTAL PARCIAL						R\$ 123.572,52
BDI 21,00%						R\$ 25.950,23
TOTAL GERAL						149.522,75